

AVISO DE SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE Nº 001/2023
(SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS)

CANOASPREV

Projeto de Reforma do telhado do CANOASPREV

Título do Contrato: Empresa especializada em Obras e Reformas

Com as previsões de chuvas fortes e alguns ciclones, a administração pública fica em alerta. O CANOASPREV autarquia pública da Prefeitura Municipal de Canoas necessita de alguns reparos de forma imediata afim de enfrentarmos com segurança a temporada de chuvas que estão sendo previstas.

Os serviços incluem retirada das telhas, desamassamento, instalação de novos caibros intermediários, reinstalação das telhas, vedação e fixação de todas as algerozas, rufos e parafusos, reconstituição dos rebocos deteriorados, limpeza das calhas, reforço da impermeabilização onde necessário e pintura geral das platibandas e paredes e limpeza geralao final dos serviço.

Espera-se que os serviços mencionados sejam executados no prazo de 7 (sete) a 10 (dez) dias.

O detalhado Projeto básico - Memorial descritivo para os serviços citados pode ser encontrado no site do CANOASPREV <http://www.canoasprev.rs.gov.br/licitacoes.php> e pode ser solicitado por email.

Deste modo, o CANOASPREV – Instituto de Previdência e Assistência dos servidores Municipais de Canoas convida empresas elegíveis para realizar obras e reformas a expressar o seu interesse em executar os serviços. Os interessados deverão fornecer informações demonstrando que possuem as qualificações exigidas bem como a habilitação necessária para contratar com a administração pública através das documentações:

- a. Certidão Negativa de débitos federal;
- b. Certidão Negativa de débitos Municipal;
- c. Certidão Negativa de débitos Estadual;
- d. Certidão Negativa de débitos trabalhistas;
- e. Certidão de regularidade FGTS;

Além da documentação, os interessados deverão apresentar proposta conforme tabela abaixo, também disponível no site do CANOASPREV, tal tabela será utilizada para a criação do preço médio, e norteará a contratação através do menor preço.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.		
				UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL C/BDI (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO				
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			-
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			-
	SUBTOTAL				-
2	REMOÇÕES, RIPAMENTO, DEMOLIÇÃO DE REBOCO, TELA, CHAPISCO E REBOCO				
2.1	REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICA DE FORMA MANUAL	M2			-
2.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RIPÃO 5,5 X 3,5CM	M			-
2.3	MÃO DE OBRA PARA TELHAMENTO DE TELHA METÁLICA (COMPOSIÇÃO SINAPI SEM O MATERIAL)	M2			-
2.4	DESAMASSAMENTO E FIXAÇÃO DAS TELHAS	M2			-
2.5	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2			-
2.6	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE POLIÉSTER MALHA 2X2MM P/IMPERMEABILIZAÇÃO, REF: DENVERTELA POLIÉSTER R, MARCA DENVER OU SIMILAR	M2			-
2.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2			-
2.8	REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T3 - 1:3 CIMENTO / AREIA / VEDACIT	M2			-
	SUBTOTAL				-
3	PINTURA				
3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2			-
3.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2			-
	SUBTOTAL				-
4	IMPERMEABILIZAÇÕES, VEDAÇÕES E DESENTUPIMENTOS				
4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2			-
4.2	CORDÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE - REV 01_05/2022	M			-

4.3	DESOBSTRUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTOS COM VARETAS	M			-
4.4	ABERTURA DE SAÍDA D'ÁGUA DA LAJE E LADRÃO CALHA	UND			-
	SUBTOTAL				-
5	SERVIÇOS FINAIS E LIMPEZA				
5.1	LIMPEZA GERAL	M2			-
	SUBTOTAL				-
	TOTAL GERAL				-

E-mail: atecnica@canoasprev.rs.gov.br

RODRIGO EMILIO GUAZZELLI P. MOTA
Presidente do CANAOSPREV